



UWAGI:

1. Na obudowie pionów kanalizacyjnych przewidzieć należy otwór umożliwiający obsługę rewizji kanalizacyjnej. Otwór zamknąć drzwiczkami szczelnymi o wymiarach 15x15cm. Wysokość montażu drzwiczek około 65cm. Dokładną wysokość montażu ustalić po ułożeniu instalacji kanalizacji sanitarnej.
2. Wszystkie przejścia przez ściany żelbetowe wykonać w rurach osłonowych PE-HD.
3. Stosować wpusty podłogowe z zasyfonowaniem wodnym o wysokości słupa wody 50mm i zamknięciem antyzapachowym.
4. Kanalizację w kotłowni wykonać z żeliwa z uwagi na możliwość wystąpienia ścieków o podwyższonej temperaturze.
5. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w odporności ogniowej danej przegrody.
6. Wszystkie instalacje wykonać wg wytycznych producentów.

	Kanalizacja podposadzkowa
	Kanalizacja prowadzona pod stropem

AUTOR PROJEKTU	
	Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze 91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a tel/fax: (0-42) 633-27-38, 630-02-21 e-mail: arconbud@arconbud.com.pl http://www.arconbud.com.pl
ZLECAJĄCY	
IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ul. PÓŁNOCNA 27/29, 91-420 ŁÓDŹ	

PROJEKT	
Projekt wykonawczy budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in. komunikacja wewnętrzna, instalacje: wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna).	
ADRES OBIEKTU	
Łódź ul. Beskidzka 124 działka nr ewid. 46/2	
TOM	
TOM 2.3. Projekt wykonawczy wewn. inst. wod-kan	
PROJEKTOWAŁ	SPECJALNOŚĆ
inż. Jerzy Sysło	inżynieria sanitarna
SPRAWDZIŁ	PODPIS
mgr inż. Joanna Mikołajczyk	mgr inż. Joanna Mikołajczyk
OPRACOWAŁ	
inż. Marcin Wosik	
mgr inż. Marcin Mikołajczyk	
NAZWA RYSUNKU	
SKALA	

RZUT PIĘTRA-KANALIZACJA		1:50
FAZA PROJEKTU		DATA
PROJEKT WYKONAWCZY		08.2017r.
ZLECENIE	TOM	BRANŻA
1/P/07/2017	2.3	IS
NR RYSUNKU		2.3-04.00